



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075474-95	Nº SICONV 912909	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ponte Preta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e passeio da Rua Natal Zappani e Parte da Rua Antônio Nogara			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 01	MUNICÍPIO / UF Município de Ponte Preta	BDI 1 20,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote 01									481.652,39	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA NATAL ZAPPANI E RUA ANTÔNIO NOGARA						- 345.444,75	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						- 8.777,82	
1.1.0.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - 3,0 X 1,50 M	M²	4,50	320,00	BDI 1	386,21	1.737,95	RA
1.1.0.2.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1.145,57	BDI 1	1.382,59	1.382,59	RA
1.1.0.3.	Composição	011	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1.145,57	BDI 1	1.382,59	1.382,59	RA
1.1.0.4.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	3.201,66	BDI 1	3.864,08	3.864,08	RA
1.1.0.5.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	631,70	0,54	BDI 1	0,65	410,61	RA
1.2.			RUA NATAL ZAPPANI						- 240.238,69	
1.2.1.			PAVIMENTAÇÃO RUA NATAL ZAPPANI						- 240.238,69	
1.2.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	470,00	50,09	BDI 1	60,45	28.411,50	RA
1.2.1.2.	Composição	009	EXECUÇÃO DE TRAVAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M³	62,64	103,36	BDI 1	124,75	7.814,34	RA
1.2.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	219,24	2,06	BDI 1	2,49	545,91	RA
1.2.1.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.472,04	0,65	BDI 1	0,78	1.148,19	RA
1.2.1.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	292,32	110,17	BDI 1	132,96	38.866,87	RA
1.2.1.6.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.023,12	2,06	BDI 1	2,49	2.547,57	RA
1.2.1.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	6.869,52	0,65	BDI 1	0,78	5.358,23	RA
1.2.1.8.	Composição	008	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO	M²	2.088,00	2,27	BDI 1	2,74	5.721,12	RA
1.2.1.9.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	2.088,00	2,75	BDI 1	3,32	6.932,16	RA
1.2.1.10.	Composição	006	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M³	104,40	1.113,11	BDI 1	1.343,41	140.252,00	RA
1.2.1.11.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	365,40	1,65	BDI 1	1,99	727,15	RA
1.2.1.12.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.453,40	0,65	BDI 1	0,78	1.913,65	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUA NATAL ZAPPANI						- 7.132,11	
1.3.0.1.	Cotação	SICRO/RS - 5213444	FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	2,00	215,66	BDI 1	260,28	520,56	RA
1.3.0.2.	Cotação	SICRO/RS - 5213855	FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 LADO 0,248M	UN	4,00	308,73	BDI 1	372,61	1.490,44	RA
1.3.0.3.	Cotação	SICRO/RS- 5213440	FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D=0,60 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UNID	2,00	215,66	BDI 1	260,28	520,56	RA
1.3.0.4.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	M2	77,28	19,59	BDI 1	23,64	1.826,90	RA
1.3.0.5.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA	M	615,00	3,74	BDI 1	4,51	2.773,65	RA
1.4.			RUA ANTÔNIO NOGARA						- 86.211,80	
1.4.1.			PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO NOGARA						- 86.211,80	
1.4.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	152,00	50,09	BDI 1	60,45	9.188,40	RA
1.4.1.2.	Composição	009	EXECUÇÃO DE TRAVAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M³	22,76	103,36	BDI 1	124,75	2.839,31	RA
1.4.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	79,64	2,06	BDI 1	2,49	198,30	RA
1.4.1.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	534,74	0,65	BDI 1	0,78	417,10	RA
1.4.1.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	106,19	110,17	BDI 1	132,96	14.119,02	RA
1.4.1.6.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	371,67	2,06	BDI 1	2,49	925,46	RA
1.4.1.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.495,47	0,65	BDI 1	0,78	1.946,47	RA
1.4.1.8.	Composição	008	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO	M²	758,50	2,27	BDI 1	2,74	2.078,29	RA
1.4.1.9.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	758,50	2,75	BDI 1	3,32	2.518,22	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075474-95	Nº SICONV 912909	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ponte Preta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e passeio da Rua Natal Zappani e Parte da Rua Antônio Nogara			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 01	MUNICÍPIO / UF Município de Ponte Preta	BDI 1 20,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote 01									481.652,39	
1.4.1.10.	Composição	006	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M³	37,93	1.113,11	BDI 1	1.343,41	50.955,54	RA
1.4.1.11.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	132,74	2,06	BDI 1	2,49	330,52	RA
1.4.1.12.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	891,24	0,65	BDI 1	0,78	695,17	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUA ANTÔNIO NOGARA					-	3.084,33	
1.5.0.1.	Cotação	SICRO/RS - 5213444	FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	2,00	215,66	BDI 1	260,28	520,56	RA
1.5.0.2.	Cotação	SICRO/RS - 5213855	FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 LADO 0,248M	UN	2,00	308,73	BDI 1	372,61	745,22	RA
1.5.0.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	M2	38,64	20,62	BDI 1	24,89	961,75	RA
1.5.0.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA	M	180,00	3,94	BDI 1	4,76	856,80	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO					-	136.207,64	
2.1.			PASSEIO DA RUA NATAL ZAPPANI					-	102.964,12	
2.1.0.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	437,00	48,11	BDI 1	58,06	25.372,22	OU
2.1.0.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	458,00	48,11	BDI 1	58,06	26.591,48	OU
2.1.0.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	415,95	2,14	BDI 1	2,58	1.073,15	OU
2.1.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	415,95	2,14	BDI 1	2,58	1.073,15	OU
2.1.0.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	205,83	64,53	BDI 1	77,88	16.030,04	OU
2.1.0.6.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	205,83	64,53	BDI 1	77,88	16.030,04	OU
2.1.0.7.	Composição	010	PISO TÁTIL DIRECIONAL E PISO TÁTIL ALERTA - CONFORME NBR 9050	M²	94,00	74,02	BDI 1	89,33	8.397,02	OU
2.1.0.8.	Composição	010	PISO TÁTIL DIRECIONAL E PISO TÁTIL ALERTA - CONFORME NBR 9050	M²	94,00	74,02	BDI 1	89,33	8.397,02	OU
2.2.			PASSEIO DA RUA ANTÔNIO NOGARA					-	33.243,52	
2.2.0.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	149,00	48,11	BDI 1	58,06	8.650,94	OU
2.2.0.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	146,00	48,11	BDI 1	58,06	8.476,76	OU
2.2.0.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	134,52	2,14	BDI 1	2,58	347,06	OU
2.2.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	134,52	2,14	BDI 1	2,58	347,06	OU
2.2.0.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	64,14	64,53	BDI 1	77,88	4.995,22	OU
2.2.0.6.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	64,14	64,53	BDI 1	77,88	4.995,22	OU
2.2.0.7.	Composição	010	PISO TÁTIL DIRECIONAL E PISO TÁTIL ALERTA - CONFORME NBR 9050	M²	30,40	74,02	BDI 1	89,33	2.715,63	OU
2.2.0.8.	Composição	010	PISO TÁTIL DIRECIONAL E PISO TÁTIL ALERTA - CONFORME NBR 9050	M²	30,40	74,02	BDI 1	89,33	2.715,63	OU

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075474-95	Nº SICONV 912909	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ponte Preta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e passeio da Rua Natal Zappani e Parte da Rua Antônio Nogara			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 01	MUNICÍPIO / UF Município de Ponte Preta	BDI 1 20,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote 01									481.652,39

Município de Ponte Preta
Local

quarta-feira, 27 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: João Aleixo Bruschi
CREA/CAU: 011.715
ART/RRT: 11616896 e 11806883

RECURSO
←