



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ponte Preta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA P/ ESTRADA ACESSO A N SRA ROSÁRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF Ponte Preta/RS	BDI 1 21,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO									1.539.904,01	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						-	1.539.904,01
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						-	15.059,62
1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - 3,0 X 1,50 M	M2	4,50	511,83	BDI 1	624,33	2.809,49	RA
1.1.2.	Composição	2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1.444,07	BDI 1	1.761,48	1.761,48	RA
1.1.3.	Composição	11	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1.444,07	BDI 1	1.761,48	1.761,48	RA
1.1.4.	Composição	14	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	1.293,84	0,57	BDI 1	0,70	905,69	RA
1.1.5.	Composição	3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	6.412,10	BDI 1	7.821,48	7.821,48	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO						-	1.466.086,93
1.2.1.	Composição	15	FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA SIMPLES PARA EXECUÇÃO DE TRAVAMENTO	M3	341,51	140,46	BDI 1	171,33	58.510,91	RA
1.2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.220,90	2,32	BDI 1	2,83	26.095,15	RA
1.2.3.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.593,74	155,10	BDI 1	189,19	301.519,67	RA
1.2.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43.030,88	2,32	BDI 1	2,83	121.777,39	RA
1.2.5.	Composição	8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	11.383,83	8,52	BDI 1	10,39	118.277,99	RA
1.2.6.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	368,84	1,49	BDI 1	1,82	671,29	RA
1.2.7.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.467,01	0,59	BDI 1	0,72	3.216,25	RA
1.2.8.	Composição	12	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	11.383,83	3,00	BDI 1	3,66	41.664,82	RA
1.2.9.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	138,31	1,49	BDI 1	1,82	251,72	RA
1.2.10.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.675,13	0,59	BDI 1	0,72	1.206,09	RA
1.2.11.	Composição	B	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	227,68	1.093,31	BDI 1	1.333,62	303.638,60	RA
1.2.12.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	942,30	1,49	BDI 1	1,82	1.714,99	RA
1.2.13.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.412,33	0,59	BDI 1	0,72	8.216,88	RA
1.2.14.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	15.705,04	1,57	BDI 1	1,92	30.153,68	RA
1.2.15.	Composição	12	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	7.763,08	3,00	BDI 1	3,66	28.412,87	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ponte Preta	APelido DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA P/ ESTRADA ACESSO A N SRA ROSÁRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF Ponte Preta/RS	BDI 1 21,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO									1.539.904,01	
1.2.16.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	94,32	1,49	BDI 1	1,82	171,66	RA
1.2.17.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.142,34	0,59	BDI 1	0,72	822,48	RA
1.2.18.	Composição	D	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	232,89	1.333,29	BDI 1	1.626,35	378.760,65	RA
1.2.19.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	963,89	1,49	BDI 1	1,82	1.754,28	RA
1.2.20.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.673,77	0,59	BDI 1	0,72	8.405,11	RA
1.2.21.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.064,82	1,57	BDI 1	1,92	30.844,45	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	58.757,46	
1.3.1.	Cotação	SICRO/RS-5213864	FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO LADO 0,80 m	UNID	4,00	468,51	BDI 1	571,49	2.285,96	RA
1.3.2.	Cotação	SICRO/RS-5213465	FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 0,80 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UNID	4,00	418,61	BDI 1	510,62	2.042,48	RA
1.3.3.	Cotação	SICRO/RS-5213864	FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO LADO 0,80 m	UNID	2,00	468,51	BDI 1	571,49	1.142,98	RA
1.3.4.	Cotação	SICRO/RS-5213441	FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UNID	2,00	418,65	BDI 1	510,67	1.021,34	RA
1.3.5.	Cotação	SICRO/RS-5213857	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	unid	2,00	423,90	BDI 1	517,07	1.034,14	RA
1.3.6.	Cotação	SICRO/RS-5213446	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M	unid	2,00	587,89	BDI 1	717,11	1.434,22	RA
1.3.7.	Cotação	SICRO/RS-5213868	FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00M X 1,00M	UNID	6,00	1.079,21	BDI 1	1.316,42	7.898,52	RA
1.3.8.	Cotação	SICRO/RS-5213498	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	3,00	977,68	BDI 1	1.192,57	3.577,71	RA
1.3.9.	Cotação	SICRO/RS-5213476	PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	4,00	176,25	BDI 1	214,99	859,96	RA
1.3.10.	Cotação	SICRO/RS-5213867	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DELINEADOR	UNID	4,00	546,46	BDI 1	666,57	2.666,28	RA
1.3.11.	Cotação	SICRO/RS-5213450	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	372,41	BDI 1	454,27	454,27	RA
1.3.12.	Cotação	SICRO/RS-5213861	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 1,00 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	477,79	BDI 1	582,81	582,81	RA
1.3.13.	Cotação	SICRO/RS-5213572	PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	1,00	580,82	BDI 1	708,48	708,48	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Ponte Preta	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA P/ ESTRADA ACESSO A N SRA ROSÁRIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF Ponte Preta/RS	BDI 1 21,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO										
1.3.14.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	4.320,04	6,27	BDI 1	7,65	33.048,31	RA
									1.539.904,01	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ponte Preta/RS
Local

quarta-feira, 22 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: João Aleixo Bruschi
CREA/CAU: CREA RS011.715
ART/RRT: 12719704

RECURSO
↓