

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA DO TIPO COLONIAL, MODELO ON-46, ESPESSURA DE 0,50MM, COM FACE SUPERIOR PRÉ PINTADA, NA COR MARRON CLARO E INFERIOR NATURAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E TODOS ACABAMENTOS NECESSÁRIOS (CUMEEIRA DENTADA, TAMPA DA CUMEEIRA PARAFUSOS...).	M2		126,71	127,05
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15	1,93	1,93
COTAÇÃO	01	TELHA COM PRÉ PINTADA, TIPO COLONIAL ON46, COR MARRON CLARO, ESPESSURA 0,50MM	M2	1,146	101,25	101,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	20,66	23,08
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	24,27	27,27
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	31,72	35,90
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	30,79	34,97
COMPOSIÇÃO	2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, COM REAPROVEITAMENTO DAS TELHAS.	M2		5,05	5,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14053	20,66	23,08
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04968	24,27	27,27
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00069	372,71	379,40
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,003565	197,89	204,58

17/01/2025

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:João Aleixo Bruschi
CREA RS 011.715