



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DO BLOCO DE SERVIÇO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF PONTE PRETA/RS	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									33.467,86	
1.			SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS					-	33.467,86	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.236,68	
1.1.1.	Composição	2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, COM REAPROVEITAMENTO DAS TELHAS.	M2	184,03	5,57	BDI 1	6,72	1.236,68	RA
1.2.			COBERTURA					-	32.231,18	
1.2.1.	Composição	1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA DO TIPO COLONIAL, MODELO ON-46, ESPESSURA DE 0,50MM, COM FACE SUPERIOR PRÉ PINTADA, NA COR MARRON CLARO E INFERIOR NATURAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E TODOS ACABAMENTOS NECESSÁRIOS (CUMEEIRA DENTADA, TAMPA DA CUMEEIRA PARAFUSOS...).	M2	184,03	127,05	BDI 1	153,35	28.221,00	RA
1.2.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,40	99,80	BDI 1	120,46	2.818,76	RA
1.2.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	39,43	BDI 1	47,59	951,80	RA
1.2.4.	SINAPI	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	32,30	BDI 1	38,99	155,96	RA
1.2.5.	SINAPI	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	34,66	BDI 1	41,83	83,66	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PONTE PRETA/RS
Local

sexta-feira, 17 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO ALEIXO BRUSCHI
CREA/CAU: CREA RS 011.715
ART/RRT: 13564846