



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DO BLOCO CENTRAL DA ESCOLA EMEF ANTONIO GRESSELLE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01	MUNICÍPIO / UF PONTE PRETA/RS	BDI 1 22,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
01									27.911,83	
1.			SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS					-	27.911,83	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.089,69	
1.1.1.	Composição	2	REMOÇÃO DE TELHAS, COM REAPROVEITAMENTO DAS TELHAS.	M2	122,30	7,28	BDI 1	8,91	1.089,69	RA
1.2.			COBERTURA					-	26.822,14	
1.2.1.	Composição	1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA DO TIPO COLONIAL, MODELO ON-46, ESPESSURA DE 0,50MM, COM FACE SUPERIOR PRÉ PINTADA, NA COR MARRON CLARO E INFERIOR NATURAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E TODOS ACABAMENTOS NECESSÁRIOS (PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO COM PINTURA, ACABAMENTO COM PINTURA ESPIGÃO, ENTRO OUTROS ITENS NECESÁRIOS).	M2	122,30	175,98	BDI 1	215,29	26.329,97	RA
1.2.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,00	57,47	BDI 1	70,31	492,17	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PONTE PRETA/RS
Local

sexta-feira, 13 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO ALEIXO BRUSCHI
CREA/CAU: CREA RS 011.715
ART/RRT: 13564846