

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1101149-33	<b>Nº TransfereGOV</b> 977041	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> EXECUÇÃO DE PASSEIOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PASSEIOS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PONTE PRETA /RS	<b>BDI 1</b> 21,98%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PASSEIOS</b>									<b>135.881,56</b>	
<b>1.</b>			<b>PASSEIOS NA RUA ANTONIO PARIS</b>						<b>-</b>	<b>135.881,56</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>-</b>	<b>5.117,37</b>
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	4.195,25	BDI 1	5.117,37	5.117,37	RA
<b>1.2.</b>			<b>PASSEIO - BLOCO INTERTRAVADO E=6CM</b>						<b>-</b>	<b>130.764,19</b>
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	230,00	51,09	BDI 1	62,32	14.333,60	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	348,00	51,09	BDI 1	62,32	21.687,36	RA
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	202,00	51,09	BDI 1	62,32	12.588,64	RA
1.2.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	210,00	51,09	BDI 1	62,32	13.087,20	RA
1.2.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	218,50	3,05	BDI 1	3,72	812,82	RA
1.2.6.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	330,60	3,05	BDI 1	3,72	1.229,83	RA
1.2.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	191,90	3,05	BDI 1	3,72	713,87	RA
1.2.8.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	199,50	3,05	BDI 1	3,72	742,14	RA
1.2.9.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	93,15	84,12	BDI 1	102,61	9.558,12	RA
1.2.10.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	140,94	84,12	BDI 1	102,61	14.461,85	RA
1.2.11.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	81,81	84,12	BDI 1	102,61	8.394,52	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1101149-33	<b>Nº TransfereGOV</b> 977041	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> EXECUÇÃO DE PASSEIOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PASSEIOS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PONTE PRETA /RS	<b>BDI 1</b> 21,98%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PASSEIOS</b>									<b>135.881,56</b>	
1.2.12.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	85,05	84,12	BDI 1	102,61	8.726,98	RA
1.2.13.	Composição	02	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 0,20 X 0,20 X 0,06 M	M2	46,00	101,14	BDI 1	123,37	5.675,02	RA
1.2.14.	Composição	02	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 0,20 X 0,20 X 0,06 M	M2	69,60	101,14	BDI 1	123,37	8.586,55	RA
1.2.15.	Composição	02	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 0,20 X 0,20 X 0,06 M	M2	40,40	101,14	BDI 1	123,37	4.984,15	RA
1.2.16.	Composição	02	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 0,20 X 0,20 X 0,06 M	M2	42,00	101,14	BDI 1	123,37	5.181,54	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PONTE PRETA /RS  
**Local**  
  
sábado, 7 de março de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** JOÃO ALEIXO BRUSCHI  
**CREA/CAU:** CRA RS 011.715  
**ART/RRT:** 14310706