

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> EXECUÇÃO DE PASSEIOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PASSEIOS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PONTE PRETA /RS	<b>BDI 1</b> 21,98%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PASSEIOS</b>									<b>148.139,35</b>	
<b>1.</b>			<b>PASSEIOS DIVERSOS LOCAIS</b>						<b>148.139,35</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>4.284,35</b>	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	3.512,34	BDI 1	4.284,35	4.284,35	RA
<b>1.2.</b>			<b>PASSEIO - BLOCO INTERTRAVADO E=6CM</b>						<b>143.855,00</b>	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.125,00	51,09	BDI 1	62,32	70.110,00	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	770,00	3,05	BDI 1	3,72	2.864,40	RA
1.2.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	410,00	84,12	BDI 1	102,61	42.070,10	RA
1.2.4.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	100,00	84,48	BDI 1	103,05	10.305,00	RA
1.2.5.	Composição	02	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 0,20 X 0,20 X 0,06 M	M2	150,00	101,14	BDI 1	123,37	18.505,50	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PONTE PRETA /RS  
**Local**  
  
sábado, 7 de março de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** JOÃO ALEIXO BRUSCHI  
**CREA/CAU:** CRA RS 011.715  
**ART/RRT:** 14330162