



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1101149-33	<b>Nº TransfereGOV</b> 977041	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFALTICA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> TRECHO 02 - ACESO COMUNIDADE LINHA 05	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PONTE PRETA /RS	<b>BDI 1</b> 21,98%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O tamanho do código do serviço no TransfereGOV é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 47

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>TRECHO 02 - ACESO COMUNIDADE LINHA 05</b>									<b>1.111.005,36</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO</b>					-	<b>1.111.005,36</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>27.256,19</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	462,96	BDI 1	564,72	2.541,24	RA
1.1.0.2.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.459,12	BDI 1	1.779,83	1.779,83	RA
1.1.0.3.	Composição	02	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	920,00	2,20	BDI 1	2,68	2.465,60	RA
1.1.0.4.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	16.781,05	BDI 1	20.469,52	20.469,52	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO RUA ANTONIO PARIS</b>					-	<b>1.070.855,74</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>1.023.432,01</b>	
1.2.1.1.	Composição	12	FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA SIMPLES PARA EXECUÇÃO DE TRAVAMENTO	M3	294,40	157,24	BDI 1	191,80	56.465,92	RA
1.2.1.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.948,80	2,33	BDI 1	2,84	22.574,59	RA
1.2.1.3.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.030,40	172,07	BDI 1	209,89	216.270,66	RA
1.2.1.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	27.820,80	2,33	BDI 1	2,84	79.011,07	RA
1.2.1.5.	Composição	13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	M2	7.360,00	5,20	BDI 1	6,34	46.662,40	RA
1.2.1.6.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	238,46	1,50	BDI 1	1,83	436,38	RA
1.2.1.7.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.888,06	0,59	BDI 1	0,72	2.079,40	RA
1.2.1.8.	Composição	14	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	7.360,00	2,96	BDI 1	3,61	26.569,60	RA
1.2.1.9.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	89,42	1,50	BDI 1	1,83	163,64	RA
1.2.1.10.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.083,02	0,59	BDI 1	0,72	779,77	RA
1.2.1.11.	Composição	09	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	147,20	1.301,21	BDI 1	1.587,22	233.638,78	RA
1.2.1.12.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	609,23	1,50	BDI 1	1,83	1.114,89	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1101149-33	<b>Nº TransfereGOV</b> 977041	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFALTICA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> TRECHO 02 - ACESO COMUNIDADE LINHA 05	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PONTE PRETA /RS	<b>BDI 1</b> 21,98%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O tamanho do código do serviço no TransfereGOV é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 47

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>TRECHO 02 - ACESO COMUNIDADE LINHA 05</b>									<b>1.111.005,36</b>	
1.2.1.13.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.378,43	0,59	BDI 1	0,72	5.312,47	RA
1.2.1.14.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.153,80	1,58	BDI 1	1,93	19.596,83	RA
1.2.1.15.	Composição	14	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	5.520,00	2,96	BDI 1	3,61	19.927,20	RA
1.2.1.16.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	67,07	1,50	BDI 1	1,83	122,74	RA
1.2.1.17.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	812,27	0,59	BDI 1	0,72	584,83	RA
1.2.1.18.	Composição	09	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	165,60	1.301,21	BDI 1	1.587,22	262.843,63	RA
1.2.1.19.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	685,38	1,50	BDI 1	1,83	1.254,25	RA
1.2.1.20.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.300,73	0,59	BDI 1	0,72	5.976,53	RA
1.2.1.21.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.423,02	1,58	BDI 1	1,93	22.046,43	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL</b>					-	<b>47.423,73</b>	
1.2.2.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	3.680,00	6,72	BDI 1	8,20	30.176,00	RA
1.2.2.2.	Cotação	SICRO/RS-5213864	FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO LADO 0,80 m	UND	5,00	468,51	BDI 1	571,49	2.857,45	RA
1.2.2.3.	Cotação	SICRO/RS-5213465	FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 0,80 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	5,00	418,61	BDI 1	510,62	2.553,10	RA
1.2.2.4.	Cotação	SICRO/RS-5213864	FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO LADO 0,80 m	UND	1,00	468,51	BDI 1	571,49	571,49	RA
1.2.2.5.	Cotação	SICRO/RS-5213441	FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	1,00	418,65	BDI 1	510,67	510,67	RA
1.2.2.6.	Cotação	SICRO/RS-5213857	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E	UND	3,00	423,90	BDI 1	517,07	1.551,21	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1101149-33	<b>Nº TransfereGOV</b> 977041	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFALTICA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> TRECHO 02 - ACESO COMUNIDADE LINHA 05	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PONTE PRETA /RS	<b>BDI 1</b> 21,98%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O tamanho do código do serviço no TransfereGOV é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 47

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>TRECHO 02 - ACESO COMUNIDADE LINHA 05</b>									<b>1.111.005,36</b>	
1.2.2.7.	Cotação	SICRO/RS-5213446	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M	UND	3,00	587,89	BDI 1	717,11	2.151,33	RA
1.2.2.8.	Cotação	SICRO/RS-5213476	PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	8,00	176,25	BDI 1	214,99	1.719,92	RA
1.2.2.9.	Cotação	SICRO/RS-5213867	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DELINEADOR	UND	8,00	546,46	BDI 1	666,57	5.332,56	RA
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES</b>					-	<b>12.893,43</b>	
1.3.0.1.	Composição	11	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	7.360,00	1,24	BDI 1	1,51	11.113,60	RA
1.3.0.2.	Composição	10	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.459,12	BDI 1	1.779,83	1.779,83	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PONTE PRETA /RS

Local

terça-feira, 17 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO ALEIXO BRUSCHI

CREA/CAU: CRA RS 011.715

ART/RRT: 13954545