

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA/RS							Data Base: N.Des						
LOCAL: COMUNIDADE SÃO LUIS- PERÍMETRO RURAL PONTE PRETA/RS							SICRO abril/2026						
							BDI: 21,98%						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
*O presente orçamento está em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021													
COMUNIDADE SÃO LUIS										Área (m²)	1.216,00	R\$	206.056,05

ITEM	REFERÊNCIA	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT/ESP	DENSIDADE E TAXAS DE CONSUMO	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 19.446,66
1.1	Composição	MOB	Mobilização de equipe e equipamentos	UNID.			1,00	4.850,71	21,98%	R\$ 5.916,81	R\$ 5.916,81
1.2	Composição	Composição 06	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	UNID.			1,00	115,68	21,98%	R\$ 141,10	R\$ 141,10
1.3	Composição	ADM	Administração Local da obra	UNID.			1,00	8.689,42	21,98%	R\$ 10.599,20	R\$ 10.599,20
1.4	Composição	Composição 05	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M			-	0,63	21,98%	R\$ 0,77	R\$ -
1.5	Composição	Composição 03	PLACA DE OBRA COM SUPORTE PARA INSTALAÇÃO	M2			4,50	508,21	21,98%	R\$ 619,90	R\$ 2.789,55
2	PAVIMENTAÇÃO										R\$ 171.261,18
2.1	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ										R\$ 119.716,77
2.1.1	SICRO	903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³			37,51	140,62	21,98%	R\$ 171,53	R\$ 6.434,85
2.1.2	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t		1,50	56,27	3,29	21,98%	R\$ 4,01	R\$ 225,65
2.1.3	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34,90		1.963,88	0,92	21,98%	R\$ 1,12	R\$ 2.199,55
2.1.4	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	8,80		495,19	1,12	21,98%	R\$ 1,37	R\$ 678,41
2.1.5	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³			148,14	234,84	21,98%	R\$ 286,45	R\$ 42.434,77
2.1.6	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t		2,45	362,94	3,29	21,98%	R\$ 4,01	R\$ 1.455,40
2.1.7	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34,90		12.666,73	0,92	21,98%	R\$ 1,12	R\$ 14.186,74
2.1.8	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	8,80		3.193,90	1,12	21,98%	R\$ 1,37	R\$ 4.375,65
2.1.9	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²			1.224,41	0,62	21,98%	R\$ 0,76	R\$ 930,55
2.1.10	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²			1.224,41	0,43	21,98%	R\$ 0,52	R\$ 636,69
2.1.11	Composição	09	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE LIGANTE CARGA E TRANSPORTE	M3			45,10	709,04	21,98%	R\$ 864,87	R\$ 39.005,85
2.1.12	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t		2,55	115,01	9,06	21,98%	R\$ 11,05	R\$ 1.270,81
2.1.13	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34,90		4.013,70	0,92	21,98%	R\$ 1,12	R\$ 4.495,34
2.1.14	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	8,80		1.012,05	1,12	21,98%	R\$ 1,37	R\$ 1.386,51
2.2	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE LIGANTES ASFÁLTICOS										R\$ 51.544,41
3.2.1	ANP + TRANSP ASFALTOS		Emulsão asfáltica - RR-2C	T	0,55	0,00045	0,55	4.677,09	15,00%	R\$ 5.378,65	R\$ 2.963,55
3.2.2	ANP + TRANSP ASFALTOS		Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	T		0,052	5,98	6.026,44	15,00%	R\$ 6.930,41	R\$ 41.445,88
3.2.3	ANP + TRANSP ASFALTOS		Emulsão asfáltica para serviço de imprimação	T	1,47	0,0012	1,47	4.222,67	15,00%	R\$ 4.856,07	R\$ 7.134,98
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA										R\$ 9.034,86
	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6mm - eixo e bordos	m²			252,30	29,36	21,98%	R\$ 35,81	R\$ 9.034,86
4	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES										R\$ 6.313,35
4.1	Composição	Composição 07	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2			543,20	0,59	21,98%	R\$ 0,73	R\$ 396,54
4.2	Composição	DESMOB	Desmobilização de equipe e equipamentos	UNID.			1,00	4.850,71	21,98%	R\$ 5.916,81	R\$ 5.916,81

JOAO ALEIXO
BRUSCHI:243435440
87

Digitally signed by JOAO ALEIXO
BRUSCHI:24343544087
Date: 2026.09.29 14:59:05 -03'00'

João Aleixo Bruschi
Eng. Civil - CREA RS 011.715

Ponte Preta, 25 de Setembro de 2026.